

LICITACION No. PREBASES

RUBRO: "CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE CRUCEROS TURÍSTICOS, EN MANZANILLO, COLIMA "

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P R E C I O U N I T A R I O		
				C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
	CIMENTACION					
	PERFORACION PREVIA PARA DESPLANTAR LAS PILAS DE 1.22 METROS DE DIAMETRO A LAS COTAS Y NIVELES ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO	ML				
	SUMINISTRO, MANEJO E HINCAJE DE CAMISA DE CONTENCIÓN RECUPERABLE DE ACERO, DIAMETRO 1.22 CMS,	PZA				
	CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN PILAS HUECAS DE DIAMETRO EXTERIOR	M3				
	CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN INTERIOR DE PILAS HUECAS, DE F'C MINIMA RESISTENCIA 350 KG/CM2 A 28 DIAS	M3				
	MANEJO Y COLOCACION DE PILA HUECA	ML				
	ACERO DE REFUERZO FY = 4,200 KG/CM2, EN SUBESTRUCTURA DE MUELLE	KG				
	SUPERESTRUCTURA					
	CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO COMUN, EN LOSA, TRABES, PANTALLA DE ATRAQUE, PANTALLA POSTERIOR DE LA SUPERESTRUCTURA DE MUELLE	M2				
	CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN SUPERESTRUCTURA, DE F'C MIN. RESISTENCIA MINIMA 350 KG/CM2 A 28 DIAS,	M3				
	ACERO DE REFUERZO DIAMETRO ½" (No. 4) FY = 4,200 KG/CM2	KG				
				S U M A A C U M U L A D A		
				I. V. A.		
				IMPORTE CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

LUGAR Y FECHA

	ACERO DE REFUERZO DIAMETRO ½" (No. 5) FY = 4,200 KG/CM2	KG				
	ACERO DE REFUERZO DIAMETRO ½" (No. 6) FY = 4,200 KG/CM2	KG				

LICITACION No. PREBASES

RUBRO: "CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE CRUCEROS TURÍSTICOS, EN MANZANILLO, COLIMA "

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P R E C I O U N I T A R I O		
				C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
	ACERO DE REFUERZO DIAMETRO ½" (No. 8) FY = 4,200 KG/CM2	KG				
	ACCESORIOS					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSA MARINA TIPO DARNELLPROP O SIMILAR, MODELO CONO 1200 H FUERZA DE REACCION ALTA, CON MARCO FRONTAL 2743X3048, INCLUYE: CADENA ANTI FOULING Y ACCESORIOS. O SIMILAR DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS SEÑALADAS.	PZA				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BITA TIPO B2 CON CAPACIDAD DE 150 TONELADAS DE HIERRO DUCTIL, INCLUYE JGO. DE ANCLAS, TUERCAS, ROLDANAS, RECUBRIMIENTO AMERSHIELD, PINTURA,	PZA				
	ROTULACION DE POSICIONES DE ATRAQUE	PZA				
	ACABADO CON POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS, EN BITAS DE AMARRE EN MUELLE, EN COLOR AMARILLO.	PZA				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA MARCA BRIDGESTONE RUBBER LADDER MODELO SL2800Hx1200L+1800L SUPERBOLT M27, CON ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FUNCION	PZA				
	ACABADO CON POLIURETANO DE ALTOS SOLIDOS, EN PANTALLA DE MUELLE, EN FRANJAS DIAGONALES EN COLOR ALTERNADO BLANCO Y NEGRO, INCLUYE: NOMENCLATURA.	M2				
	ROTULACION DE NUMERACION DE DEFENSAS	PZA				
	LINEA HIDRAULICA DE ALIMENTACION AL MUELLE, A BASE DE TUBERIA P.E.A.D. DE 4" DE DIAMETRO RD 21, CONSIDERANDO SOPORTE TIPO-1, REQUERIDA CON ANCLAS KWIK BOLT 3 ACERO INOXIDABLE KB3 282544	ML				
	SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA DE GLOBO DE 4", CON SOPORTERIA TIPO 3, ANCLAS KWIK BOLT 3 KB3 282544, TONILLOS C/TUERCA DIAM 1/2"X 1 1/2" C/RECUBRIM. AMERSHIELD DE ACUERDO A DETALLE 1 EN PLANO	PZA				
				S U M A A C U M U L A D A		
				I. V. A.		
				IMPORTE CON I.V.A.		

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
I FGAJ

LUGAR Y FECHA

LICITACION No. PREBASES

RUBRO: "CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE CRUCEROS TURÍSTICOS, EN MANZANILLO, COLIMA "

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P R E C I O U N I T A R I O		
				C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
	SUMINISTRO Y COLOCACION SALIDA HIDRAULICA DE 2 1/2", INCLUYE VALVULA DE TOMA DE AGUA DE 2 1/2" DE DIAMETRO, ROSCADA Fo.Fo.; ADAPTADOR TUERCA UNION, TUBO PEAD 2 1/2" RD 11, TEE DE PEAD 4" RD11 CON REDUCCION DE 4" A 2 1/2" TERMOFUSIONADA RD 11,2 PLACAS DE 15X15X3/8", 8 ANCLAS KWIK BOLT 3 DIAM. 3/8" X 3 3/4" ACERO INOX. KB3 282544, ANGULOS 3" X 1/4" Y DEMAS ACCESORIOS	PZA				
	ELECTRICO					
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO OMERO MR1 DE 150 W CON DOS BRAZOS.	PZA				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO de LED, LX2-ST 220 V, MARCA OGM EN FALDON	PZA				
	CONSTRUCCIÓN DE MURETE PARA CENTRO DE CARGA, DE 0.80 x 0.50 1.20 m.	PZA				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA EN MURETE.	PZA				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE PVC SERVICIO PESADO DE 3/4" Ø AHOGADO EN TRABE PREFABRICADA, GUARNICIÓN O FALDON.	ML				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE PVC SERVICIO PESADO DE 1 1/2" Ø AHOGADO EN TRABE PREFABRICADA.	ML				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE PVC SERVICIO PESADO DE 2" Ø AHOGADO EN TRABE PREFABRICADA	ML				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA JUNTAS, DE 3/4" Ø.	PZA				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA JUNTAS, DE 1 1/2" Ø.	PZA				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA JUNTAS, DE 2" Ø.	PZA				
	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PRECOLADO EN LOSA DEL MUELLE, DE 11" x 18" x 12" IN	PZA				
				S U M A P A R C I A L		
				S U M A A C U M U L A D A		
				I. V. A.		
				IMPORTE CON I.V.A.		

LICITACION No. PREBASES

RUBRO: "CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE CRUCEROS TURÍSTICOS, EN MANZANILLO, COLIMA "

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P R E C I O U N I T A R I O		
				C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2X30 AMP TIPO I-LINE.	PZA				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 AWG.	ML				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12 AWG	ML				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE PAD RD-17 DE 2" Ø BAJO LOSA DE MUELLE EXISTENTE.	ML				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHW-LS CAL. 4 AWG	ML				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 8 AWG	ML				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 6 M DE ALTURA	PZA				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO RSS2 D5, 127 V, MARCA HADCO EN GUARNICIÓN.	PZA				

S U M A P A R C I A L
S U M A A C U M U L A D A
I. V. A.
IMPORTE CON I.V.A.

LUGAR Y FECHA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL