



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.

LICITACION No.

RUBRO: "Trabajos de mantenimiento en edificio de gestiones portuarias"

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Sellado de huecos entre lamina y canalón, con impermeabilizante prefabricado a base de aluminio laminado (alustiker de 15 cms de ancho por 10cms de ancho)marca impermequia o similar, incluye: limpieza, materiales, acarreos, elevacion, traslapes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	ml	127.45
2	Suministro y colocacion de balastro y focos de vapor de mercurio, incluye: balastro para vapor de mercurio, foco de vapor de mercurio de 250w,desmonte de las existentes, limpieza a una altura de 4.00mts en área de isla, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pzas	3.00
3	Suministro y colocacion de impermeabilizante acrilico en lámina acanalada de azotea, a base de IMPAC membrana de tela reforzada, incluye: Limpieza de laminas, rasqueteo, levantar impermeabilizante que se encuentre dañado, incluye: suministro, colocacion, herramienta, mano de obra y equipo, todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.	m2	80.41
4	Reparacion de fugas en hidroneumatico, Incluye: cambio de llave 1/2" a 3/4" de paso,retiro de piezas especiales dañadas, suministro y colocacion de piezas nuevas, soldadura, prueba hidráulica, mano de obra ,herramienta, y equipo.	pzas	1.00
5	Sustitucion de coladeras de piso en baños, se deberán sustituir por helvex modelo 25-CH de hasta 3 bocas ó alguna similar en precio y calidad, incluye:demolicion de piso y firme existentes, ajustes de 50cm minimo en tubería existente, colocacion de niveles, instalacion de coladeras, reposicion de firme a base de concreto simple f'c= 150kg/cm2, instalacion de vitropiso modelo similar al existente o en su defecto formacion de tapete, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pzas	4.00
6	Colocacion de trampas de olor en muebles de baño(migitorios y lavabos), así como colocacion de ventilas necesarias, incluye: desmontaje y montaje de muebles, ranuras, demoliciones, materiales, resanes, reposicion de vitropiso y azulejo en muros.	pzas	15.00
7	Suministro y colocacion de extractor de aire de 6" marca IPSA modelo Euro IX-10, en baños, incluye: salida electrica, ranuras, demoliciones, sensor de movimientos de control de incendio, resanes, pintura, materiales y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.	pzas	2.00
8	Construcción de muro falso a base de 2 paneles de tabla cemento durock, con acabado estucado, similar al existente, en acceso a oficinas Incluye: Retiro de 2 puertas de cristal existentes mediadas de 2.10m x 1.00mts, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	10.00
9	Suministro y colocación de plafón en áreas dañadas en pasillos de oficinas, modulos, y baños, marca radar ó similar al existente en calidad ,precio y modelo, arreglo de soportes de fijacion de junquillos.incluye: materiales equipo, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.	m2	25.00
10	Suministro y colocacion de canalon a base de lámina galvanizada cal. 26,se deberá retirar la canaleta existente en una altura de 8 mts y colocar una nueva.incluye: corte y fabricacion de canalon de 1.10mts desarrollo con desdobladora, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.	ml	59.00
11	Fabricación de casquillo de 4" diámetro a base de lámina galvanizada cal. 22 para bajantes pluviales, incluye: materiales, sellado de uniones, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.	pzas	5.00
12	Suministro e instalacion de bisagra para puerta tipo piso con doble apertura, capacidad para 130kg, marca ryobi modelo S202N, ó similar en calidad, incluye: desmontaje de puertas, retiro de bisagras existentes, colocacion de nuevas bisagras, nivelacion, ajustes de piezas y todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.	pzas	8.00