

LICITACION No.

HOJA DE

RUBRO: "Rehabilitación a los muelles y patios de las posiciones 10 y 11, en el Puerto Interior de San Pedrito en, Manzanillo, Col."

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P R E C I O U N I T A R I O		
				C O N L E T R A	CON NUMERO	IMPORTE
1	Trazo, nivelacion y seccionamiento del area	M2	10,164.00			
2	Delimitación con señalamiento del área de trabajo durante todo el proceso de construcción.	P.G.	1.00			
3	Retiro de pavimento de adocreto con recuperacion, selección, y estiba incluye operación, equipo y herramienta.	M2	7,609.00			
4	Demolicion de elementos de confinacion de pavimento de concreto	M3	170.00			
5	Demolición y escarificación de losa estructural de muelle construida a base de concreto armado, en un ancho de 1.50 metros y 15 centímetros de espesor.	M3	123.75			
6	Excavación en caja o banco por cualquier medio en cualquier tipo de material, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad.	M3	3,236.50			
7	Carga y acarreo de material producto de la excavación en los Muelles 10 y 11.	M3	3,236.50			
8	Suministro y colocación de filtro de piedra en espesor de 70 cm. a base de material roca de banco en tamaños que varían desde 2 ½" hasta 4".	M3	225.00			
9	Relleno y compactación mecánica de capa base hidráulica con material producto de la excavación.	M3	280.00			
10	Suministro y compactación mecánica de capa base hidráulica con material de banco.	M3	435.00			
11	Formacion de capa hidraulica mejorada para relleno.	M3	200.00			
12	Traslado de pilotes metálicos de sección HP 14 x 117 de 15 y 18 metros de longitud.	PZA.	290.00			
				S U M A A C U M U L A D A		
				I. V. A.		
				IMPORTE CON I.V.A.		

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL

LUGAR Y FECHA

