

ESPECIFICACIONES GENERALES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA A LAS SUB ESTACIONES Y MANTENIMIENTO EN GENERAL A LA CERCA DE MALLA CICLONICA EN DIVERSAS PARTES DENTRO DEL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO, EN MANZANILLO, COLIMA

CONCEPTO No 1: COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS

COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS DE ALTURA, CALIBRE 10.50, CON RECUBRIMIENTO DE PVC, VERDE BANDERA, POSTE ESQUINERO Y DE LINEA DE 2" DE DIAMETRO, CEDULA 40, GALVANIZADO DE 2.40 MTS DE ALTURA CON EL ANCLAJE EN CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F' C 250 KG/CM2, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO, SOLDADOS A LOS TUBOS ESQUINEROS Y DE LINEA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EPOXICA COLOR VERDE BANDERA EN TODO EL ACERO EXPUESTO A LA INTEMPERIE, CERCHAS, TORNILLOS, TAPON CAPUCHA DE 2 1/2", ABRAZADERAS DE TENSION T DE ARRANQUE TODO EL HERRAJE GALVANIZADO, ANCLAJES DE 0.30 X 0.30 X 0.40, LIMPIEZA DE LAS AREAS , HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PARA EFECTOS DE COBRO SERA EL ML

CONCEPTO No 2: COLOCACION DE MLLA CICLONICA DE 1.40 MTS

COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 1.40 MTS DE CALIBRE 10.50, DESMANTELAMIENTO DE LA MALLA EXISTENTE A BASE DE TUBO DE 2" CAL 20, MARCO SUPERIOR E INFERIOR CALIBRE 20, RETIRO DE TODA LA MALLA DAÑADA CAL 11, DEMOLICION PARA RETIRO DE POSTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES ESQUINEROS Y DE LINEA DE 2" CED-40, MARCO SUPERIOR E INFERIOR CAL 18, ALAMBRE DE PUAS A TRES HILOS, ESPADAS SENCILLAS GALVANIZADAS, HERRAJES, ABRAZADERAS DE TENSION, ARRANQUE, TORNILLOS, CERCHAS TAPON MARCO CORRIDO DE 2"X1/2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F' C 250 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PARA EFECTOS DE COBRO SERA EL ML.

CONCEPTO No 3. COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.50 MTS CALIBRE 9

DESMANTELAMIENTO DE LA MALLA DAÑADA A BASE DE POSTES ESQUINEROS DE 3 1/2", POSTES DE LINEA DE 2 1/2" CED-14, GALVANIZADO, DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA DE 2.50 MTS CAL 9, DEMOLICION DE LA BASE DE LOS POSTES DE LINEA Y ESQUINERO CON EQUIPO DE DEMOLICION SU RETIRO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES ESQUINEROS DE 3.50 MTS DE ALTURA CON EL ANCLAJE DE DIAMETRO 3", POSTE DE LINEA DE 3.00 MTS CED-40, GALVANIZADO 2 1/2", MALLA CICLONICA CON RECUBRIMIENTO PVC, CAL 9, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F' C 250 KG/CM2, HERRAJES, ABRAZADERAS, TORNILLOS, CAPUCHA TAPON DE ALUMINIO, ESPADAS DOBLES GALVANIZADAS, SEIS HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA EFECTOS DE COBRO SERA EL ML

CONCEPTO No 4: MANTENIMIENTO A LA MALLA CICLONICA EXISTENTE DE 2.50 MTS CALBRE 9

MANTENIMIENTO A LA MALLA EXISTENTE, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN, CAMBIO O ACOMODO DE ALAMBRE DE PUAS, REPOSICION DE CAPUCHAS OCHAO DE 2 1/2"X15/8", CAMBIO DE ESPADAS DOBLES GALVANIZADAS, SUSTITUCION DE ALGUNOS POSTES, SUSTITUCION DE ALGUNOS TRAMOS DE MALLA, CAL 9, DE 2.50 MTS, ALINEACION Y/O SUSTITUCION DE MARCO SUPERIOR E INFERIOR, RESTIRADO DE LA MALLA CICLONICA EXISTENTE, ABRAZADERAS, CERCHAS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VERDE BANDERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PARA EFECTOS DE COBRO SERA EL ML.

[Escriba texto]

CONCEPTO No 5: FABRICACION DE PUERTAS DE ACCESO A SUB ESTACIONES.

FABRICACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 1.00X2.00, A BASE DE TUBO DE 1 1/2", CAL 18, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS DE ALTURA CAL 10.50, SOLDADURA 60101/2", ABRAZADERAS, SOLDADAS AL TUBO DE 2", CERROJO DE 1", PICAPORTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EPOXICA VERDE BANDERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PARA EFECTOS DE COBRO SERA LA PZA.

CONCEPTO No 6: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE MALLA CICLONICA:

RETIRO DE PUERTA DE MALLA CICLONICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE 4", COLOCACION, SOLDADURAS, AJUSTES A LA MALLA. HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PARA EFECTOS DE COBRO SERA LA PZA.

CONCEPTO No 7: DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE DE 3.00 MTS DE ALTURA CAL 9.

RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 3.00 MTS CAL 9, POSTE DE LINEA DE 2 1/2" CED-40 GALVANIZADO, POSTE ESQUINERO DE 3" CED-40 GALVANIZADA, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 1 5/8", DEMOLICION DE CONCRETO PARA RETIRO DE LOS POSTES, ABRAZADERAS, SOLERAS, TAPONES, TORNILLOS, ALAMBRE DE PUAS, ESPADAS DOBLE GALVANIZADA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PARA EFECTOS DE COBRO SERA EL ML.

CONCEPTO No 8: MURO DE BLOCK CARA DE PIEDRA

COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO ARMEX 10X10 A CADA 2.50 MTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLOCK CARA DE PIEDRA HASTA 0.60 MTS, JUNTEADO CON CEM-ARENA 1:4 CON COLOR SIMILAR AL BLOCK, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO EN REPISON Y CASTILLOS AHOGADOS DE 250 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE REJA ACERO A BASE DE PTR DE 2.5"X2.5" COLOR VERDE BANDERA, BALLONETEADO, REJA ACERO DE 2.50X2.50 COLOR VERDE BANDERA, ABRAZADERAS DE PVC, ALINEACION, PLOMEO, REPISON, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

[Escriba texto]