



**"Mantenimiento a las instalaciones del Edificio de Capitania  
de Puerto, en Manzanillo, Colima"**

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	PU con letra	Importe
1	Retiro de letrero de imagen institucional anterior, letras individuales, lonas, letreros, vinil adherido o relieves.	pza	1.00			
2	Suministro y aplicación de pintura de esmalte marca Comex 100 o similar que cumpla con la norma, color pantone cool gray 10 c, en rodapié de 0.75 cm. a 1.05 m. de altura máxima.	m2	136.50			
3	suministro y aplicación de pintura de esmalte Comex 100 o similar que cumpla con la norma, en placa tricolor de 15 cm. en rodapié, integrada por 5 cm. en pantone 356 c, 5 cm. en color blanco y 5 cm. en pantone 200 c.	ml	130.00			
4	Suministro y aplicación de pintura de esmalte Comex 100 o similar que cumpla con la norma, color pantone cool gray 10 c, en faldón de 0.84 m. a 2.34 m. de altura máxima.	m2	669.24			
5	Suministro y colocación de película vinílica translúcida color gris en vidrio en franjas de 10 cm de alto.	ml	130.00			
6	Suministro y aplicación de rotulación de imagen institucional en formato horizontal 5x versión larga: 1:50 m. x 11.10 m. (1.74 m. x 11.34 m.).	pza	1.00			
7	Preparación de muros exteriores, en fachada y cubo de luz interior, resanes con pasta temple consistente de cemento blanco-blanco de España-resina 225.	m2	3,681.00			
8	Suministro y aplicación de impermeabilizante calidad aislaflex cool muros 5 años marca pasa o similar que cumpla con la norma.	m2	3,681.00			
9	Reubicación de instalaciones eléctricas en muros exteriores existentes, incluye: mano de obra, maniobras, andamiaje, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			

\$ -  
\$ -  
\$ -