

Licitante

Catálogo de Conceptos.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario con letra	P.U. con número	Importe
1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO	m ²	5,500.00			
2	RETIRO DE ANUNCIOS Y DISPOSICION EN LUGAR INDICADO POR EL API	Pza	3.00			
3	CORTE DE TERRENO NATURAL, CARGA Y ACARREO A LUGAR DE DISPOSICION FINAL	m ³	1,654.58			
4	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL PARA RECIBIR BASE AL 90% PROCTOR.	m ²	2,507.00			
5	SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO CALIDAD DE BASE, AL 100% PROCTOR.	m ³	752.00			
6	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-45 KG/CM2, ESPESOR DE 36 CM.	m ²	1,850.00			
7	BASE CEMENTADA AL 6%	m ³	185.00			
8	CONSTRUCCION DE LOSA DURMIENTE.	m ²	965.00			
9	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO PREMEZCLADO.	m	350.00			
10	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO.	m ³	3.05			
11	EXCAVACION HASTA 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DISPOSICION FINAL EN LUGAR DE TIRO.	m ³	2,150.00			
12	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD SUBRASANTE PARA RECIBIR PLANTILLA DE CONCRETO.	m ³	75.00			
13	CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2. ESPESOR DE 5 CM.	m ²	128.35			
14	CONSTRUCCION DE TRINCHERA CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. ARMADO SEGUN DISENO.	m	75.50			
15	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CALIDAD SUBRASANTE COMPACTADO AL 95% PROCTOR.	m ³	2,137.90			
16	RAYA SEPARADORA DE CARRILES DISCONTINUA SENCILLA DE DIEZ(10) CM DE ESPESOR EN COLOR BLANCO REFLEJANTE	m	233.92			

17	RAYA DE ORILLA DEL ARROYO VIAL IZQUIERDA CONTINUA SENCILLA DE DIEZ(10) CM DE ESPESOR EN COLOR AMARILLO REFLEJANTE	m	9.00			
18	RAYA DE ALTO TREINTA (30) CM. DE ANCHA, COLOR BLANCO REFLEJANTE	m	22.00			
19	MARCAS PARA CRUCE DE FERROCARRIL CON LA LEYENDA "FxC" DE COLOR BLANCO REFLEJANTE	Pza	2.00			
20	FLECHAS DE DIRECCIÓN PARA CARRILES EN COLOR, BLANCA REFLEJANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	Pza	11.00			
21	LEYENDA DE ALTO EN COLOR BLANCO REFLEJANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	Pza	4.00			
22	MARCAS PARA DELINEAR GUARNICIONES, DE COLOR AMARILLO REFLEJANTE. RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DE PAVIMENTO M - 12 MARCAS EN GUARNICIONES: -M - 12.2PARA DELINEAR GUARNICIONES, COLOR BLANCO REFLEJANTE.	m	350.00			
23	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA CON LA LEYENDA "CRUCE DE FERROCARRIL" FORMADA CON DOS TABLEROS EN FORMA DE "X" DE 120 X25 CM EN COLOR BLANCO REFLEJANTE CON SEÑAL VERTICAL RESTRICTIVA SR-6 DE 86X86 CM Y TABLERO ADICIONAL DE 25 X 72 CM EN COLOR BLANCO REFLEJANTE.	Pza	2.00			
24	REUBICACIÓN DE SEÑALAMIENTO TIPO BANDERA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	Pza	1.00			
25	REUBICACIÓN DE SEÑAL VERTICAL EN CARRETERAS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SEÑALES INFORMATIVAS: DE DESTINO: SID - 15 PUENTE: -DE 240X 660 CM., CON 4 TABLEROS	Pza	1.00			
26	CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA MEDIDAS 2.00X1.00X1.00 MEDIDAS INTERIORES, CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 1/2 EN AMBOS SENTIDOS, REJILLA A BASE DE CANAL C DE 4" CON MARCO Y CONTRA MARCO DE ANGULO 3/8X4, PROTEGIDO CON ALQUITRAN DE HULLA.	Pza	1.00			

27	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO HASTA 2.00 MTS PARA TENDIDO DE TUBERIA.	m ³	60.94			
28	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO TIPO ANGER SERIE 25.	m	65.00			
29	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 95% PROCTOR.	m ³	59.00			
					IMPORTE DE LA PROPUESTA:	\$0.00
					I.V.A.:	
					AL DE LA PROPUESTA:	

Nombre del Licitante

Nombre y firma del Representante Legal del Licitante