

Obra: **MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION A EDIFICIOS API, BASE 1, GESTIONES PORTUARIAS, EDIFICIO ESCOLLERA NORTE Y EDIFICIO MDF LA FLECHITA, EN EL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO EN MANZANILLO COL.**

CATALOGO DE CONCEPTOS

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P. UNIT.	PRECIO CON LETRA	IMPORTE
1	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO FESTER ACRITON BLANCO 12 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE POR MEDIO DE HIDROLAVADORA, MEMBRANA REFORZADA, PRIMER FESTER ACRITON SELLADOR EN PROPORCION 0.25 LT/M2, FESTER ACRITON 1.5LT/M2, A DOS MANOS CON CEPILLO Y BROCHA.	M2	1,954.16			
2	REUBICACION DE 2 DEFENSAS UBICADAS EN EL TRAMO No.2 DE LA BANDA A, EN EL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO EN MANZANILLO, COL. INCLUYE: DESMONTAJE DE DEFENSAS EXISTENTES POR MEDIO DE GRUA HIAB Y RETROEXCAVADORA, UBICACION A POSICIONAMIENTO NUEVO, MANO DE OBRA DE PERSONAL ESPECIALIZADO, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES.	PZA	2.00			

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL