

TRABAJOS DE COLOCACION DE BARRERA METALICA DE PROTECCION DE RECUPERACION EN EL PUENTE INTERLAGUNAR, DENTRO DEL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO EN ZONA NORTE.

ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS

TRAZO DE LOS DADOS DE LAS PLACAS DE FIJACION, DEMOLICION DE LOSA ESTRUCTURAL DE SECCION 0.40X0.40X0.15 MTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE $\frac{3}{4}$ "X0.25X0.30 MTS, SOLDADAS CON ANCLAS DE ACERO DE $\frac{3}{4}$ ", SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA PARA ANCLAJE DE LAS PLACAS BASES, HABILITADO, CORTE, SOLDADORA EN BARRERAS DE PROTECCION EN SECCIONES DE 6.10 MTS, COLOCACION, SOLDADURAS, COLOCACION DE LOS MODULOS DE RECUPERACION A BASE DE TUBO DE 6" Y 4", COLOCACION DE PLACA DE $\frac{1}{4}$ " EN HUECOS DE TUBO DE 6" Y 4", LIMPIEZA MANUAL DE LA TUBERIA PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRIMARIO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO AMARILLO TRAFICO, LIMPIEZA DE LAS AREAS DE TRABAJO.

PARA EFECTOS DE COBRO SERA EL ML