

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

Impermeabilización integral en el edificio de base 1 y rehabilitación de impermeabilización en el edificio de base 2 de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- LIMPIEZA GENERAL DE LA SUPERFICIE (RETIRANDO SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION ANTERIOR BASE AGUA O BASE SOLVENTE), INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA EJECUCION.
- RETIRO DE ENTORTADO EXISTENTE EN TODA EL AREA A IMPERMEABILIZAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA EJECUCION.
- MANTENIMIENTO DE GRIETAS EXISTENTES EN TODA LA SUPERFICIE, CON MATERIAL CEMENTO PLASTICO (CEMENT-PLASTIC), INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA EJECUCION.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMER (BASE) COMO PRIMARIO, EN TODA LA SUPERFICIE REQUERIDA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA EJECUCION.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE COMO PRIMERA CAPA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA EJECUCION.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA DE REFUERZO, EN TODA LA SUPERFICIE REQUERIDA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA EJECUCION.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE COMO SEGUNDA CAPA Y COMO ACABADO FINAL (DE IMPERMEABILIZACION) EN COLOR BLANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA EJECUCION.

ESPECIFICACION PARTICULAR

- PARA BASE 1, EDIFICIO DEL CCTM Y EL EDIFICIO DE BASE 2.- SISTEMA INTEGRAL BASE AGUA 3-A, EN COLOR TERRACOTA, CALIDAD AISLAFLEX 3-A MARCA PASA O CALIDAD AKRITON 3-A MARCA FESTER O SIMILAR EN CALIDAD.